

IM BIFANG 2 5080 LAUFENBURG FON 062 869 80 87 FAX 062 874 24 05 MAGDENERSTRASSE 2 4310 RHEINFELDEN FON 061 836 96 89 FAX 061 836 96 81

WWW.KOPA.CH

Ausschreibung und Angebot

Projekt:				
Feuchter	monitoring			
Eingabesum	nme Netto	<u>Fr</u>	inkl. MWST	
Name:				
Strasse:				
PLZ, Ort:				
Telefon:			Ort, Datum:	
Fax:				
Cachhaarhaitar	•		I Intorophrift:	

Projekt:	Seite: 2
•	16 08 2022

Objekte:

Netto

Ausschreibung un	d Angebot
------------------	-----------

				Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag	, BKP: Hochb	au			
Feuchtemonitoring					
224 Bedachungsarbeiten					
Total					
Konditionen					
			Eingabesumme	Rev	vidiert
Brutto					
Rabatt		%	<u></u>	<u></u>	
Zwischentotal 1					
Skonto		%		<u></u>	<u></u>
Zwischentotal 2					
MWST	7.70	%			

.....

Projekt: Seite: 3 16.08.2022

Auftrag: NPK-Bau: 364 Flachdacharbeiten D/17(V'21) BKP: 224

Ausschreibung und Angebot

Feuchtemonitoring 224 Bedachungsarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer

bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden

nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

R 090 Qualitätsprüfungen Vertragliche Regelungen

Die vorliegende Leistungsbeschreibung basiert

auf den Einbau- und Werksvorschriften der Firma

KOPA Bauservices GmbH und weiterer zutreffender Fachregeln. Die in den Positionen

beschriebenen Leistungen verstehen sich

einschliesslich aller zur Herstellung notwendigen

Arbeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes

vermerkt. Nachträglich eingebrachte

Dachdurchdringungen, Änderungen des Dachaufbaus sowie zusätzliche Belastungen und/oder Änderungen an der

Konstruktion und Ausführung müssen vorab mit dem

Systemlieferanten abgestimmt werden.

900 Schutz- und Nutzschichten, extensive Dachbegrünung

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

950 Zusatzarbeiten

R 959 Feuchkeitsüberwachung

R .101 Feuchtigkeitsüberwachung im Flachdach mit Roof Protector Standalone inkl. Plug und Play-GSM Modul zur direkten Datenübertragung.

Zugelassenes, qualifiziertes,

Projekt: Seite: 4 16.08.2022

NPK-Bau: 364 Flachdacharbeiten D/17(V'21) Auftrag:

BKP: 224

R 959.101 zertifiziertes und

unabhängiges Unternehmen; z.B. KOPA Bauservices GmbH. Planung, Lieferung und Montage der Roof Protectoren inkl. Zubehör zur messtechnischen Ermittlung der Feuchteentwicklung in flach geneigtem (>2%) Warmdachpaket.

LE = Stück



R .102 Jährliche Servicekosten - Server Bereitstellung

1

St

.....

- Netzwerkverfügbarkeit 99,9%
- Festplattenspeicher gespiegelt
- Ein Serverzugang je ObjektAutomatische Prüfung und

Fehler und

Grenzwertüberschreitungen

inkl. Alarmierung

- Servermiete enthält

Stromkosten,

Datentransferverbindungen,

Datensicherung

- Vorratsdatenspeicherung von Inhalten für zwölf Monate
- Laufzeit ein Jahr mit

Kündigungsfrist acht Wochen

- Support während unserer

Geschäftszeiten von Montag bis

Freitag

- Feiertage gelten nicht als

Arbeitstage

₋E = Pl Kosten pro Jahr	1	pl	

Übertrag			

Auftrag:	NPK-Bau: 364 Flachdacharbeiten D/17(V´21)			16.08.2022 BKP: 224
R 959.103	Roof Warranty Versicherung Flachdach auf Material und Arbeit versichern Anforderungen gemäss KOPA Bauservices GmbH: - Dachkontrolle durch qualifizierte Unternehmen - Einbau Roof Protectoren - Mindestens jährliche, qualifizierte Dachwartung			
	LE = Kosten pro Jahr	1	pl	

.....

224

Total Bedachungsarbeiten